

## 设备检修工程缺陷项量明细表

CMPR/ANSTEEL 19 (05-02) A  
单位公章

工单号: 006003452695

打印日期: 2017-11-06

基层单位	股份中厚板厂		厂设备管理室工程主管	胡景辉	设备保障部工程主管	张波
工程编号	17年中土-2		工程名称	中板线吊车轨道更换与吊车轨道梁加固		
序号	机组或设备名称	分部或部件名称	缺陷情况	检修工作量		备注
1	中厚板厂中板线工业建筑系统		精整下架区域吊车轨道	50kg轨道拆除;12.5吨;50kg轨道制作安装;12.5吨;50kg轨道主材;12.5吨;50kg轨道调整(调直调平);250米;50kg轨道压板制安;500套;鱼尾板制安;20套;安全栏杆拆除;2.5吨;安全栏杆制作安装( $\phi$ 50*3);2.4吨		
2	中厚板厂中板线工业建筑系统		中板线吊车轨道与吊车梁	轨道压板排查紧固补齐与吊车梁连接螺栓排查补齐;30工日;50kg轨道压板制安;200套;QU80轨道压板制安;500套;M24连接螺栓;100个		
3	中厚板厂中板线工业建筑系统		DE跨(成品库西5道)1/B F跨(原料跨)	吊车梁附属支撑、制动板等10吨钢结构补焊加固;10吨;钢结构支撑制安(160槽钢);1吨		
4	中厚板厂中板线工业建筑系统		其它	QU50轨道安装用20吨吊车;1台班;QU50轨道运输用20吨汽车;1台班		
5	中厚板厂中板线工业建筑系统		注:材料均由乙供。轨道采用U71Mn,其他钢材材质采用Q235B,			
6	中厚板厂中板线工业建筑系统		工程与年修同步,工期紧,为工程保质保量按期完成,请参与竞标			
7	中厚板厂中板线工业建筑系统		单位竞标前必须到现场进行缺陷确认。发标后第三天上午9:30			
8	中厚板厂中板线工业建筑系统		(节假日顺延),厂方统一组织现场缺陷确认,请结合现场施工			
9	中厚板厂中板线工业建筑系统		环境准确投标。			